



ОБЩИНА РУЕН, БУРГАСКА ОБЛАСТ

## ПОКАНА

№...УТ-203(3)/21.02.2019г....

**ОТНОСНО:** Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-08-344/24.07.2017г. на Кмета на Община Руен, по принудително премахване на незаконен строеж: „масивна пристройка към северна фасада на съществуваща сграда“, находящ се в парцел под № XI- общ в землището на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас.

Община Руен уведомява всички строителни фирми и организации, че във връзка с дейността по премахване на незаконни строежи и части от тях, уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба за принудително премахване на Община Руен, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по принудително премахване на незаконен строеж: „масивна пристройка към северната фасада на съществуваща сграда“, находящ се в парцел № XI- общ в землището на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас.

Офертите се приемат всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в ст. 35, в двуседмичен срок от публикуване на настоящата покана.

Допълнителна информация относно вида и местоположението на незаконния строеж може да получите всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в ст. 35, тел. 05944/ 6233

ИСМАЙЛ ОСМАН  
Кмет на Община Руен

пд/



## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**Обект:** Премахване на незаконен строеж

**Възложител:** Община Руен

№	Вид СМР	Код по СЕК	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	стойност
1	Ръчно разбиване и почистване на стоманобетонна плоча, стоманобетонни колони и пояси от кота +2,40 до кота +4,90, с дебелина на плочата 12 см.	49.23	м3	1.79		
2	Ръчно разбиване и почистване на стоманобетонна плоча, стоманобетонни колони и пояси от кота +0,00 до кота +2,40, с дебелина на плочата 12 см.	49.213	м3	1.77		
3	Изрязване на армировка от стоманобетонни елементи	Анализ	Бр.	20.00		
4	Разваляне на зидария от бетонни блокчета на кота +0,00 до кота +2,40, включително сваляне на отпадъците	49.215	м3	2.70		
5	Разваляне на зидария от бетонни блокчета на кота +2,40 до кота +4,90, включително сваляне на отпадъците	49.215	м3	2.58		
6	Пренасяне на строителни отпадъци с ръчна количка до 20м. и натоварване на транспорт	Анализ	м3	8.84		
7	Извозване на строителни отпадъци	Анализ	м3	8.84		
Обща стойност без ДДС						
ДДС 20%						
Стойност в лева с ДДС						