

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „Консорциум за инженеринг проектиране и изграждане“ ДЗЗД“
БУЛСТАТ/ЕИК 175841872 (наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“**

ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. **Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 9.5 /девет месеца и половина/ месеца.**

2. **Гаранционен срок:**

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

8. за общински пътища - при основни ремонти: две година;

9. за съоръжения на общински пътища - при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;



Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в чл. 20, ал. 4, т. 8 и т. 9 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: В случай, че участник предложи по-малък гаранционен срок от минималния, указан в Наредба №2, ще бъде отстранен от участие.

2.1. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.2. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

2.3. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация;

2.4. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Приложения:

1. Технологична последователност на строителните процеси.
2. Управление на риска.
3. Списък на предложените от Изпълнителя за влагане строителни материали, придружен от сертификати, декларации за съответствие, технически листове и др.

Дата 06.08.2014 г.г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(Димитър Хрусавов, Управител)



Поставя се в отделен непрозрачен плик с надпис върху плика само "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА".

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“.

Ние „Консорциум за инженеринг проектиране и изграждане“ ДЗЗД“
/изписва се името на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК 175841872 адрес София, ул.“Илиянско шосе“ №8 /адрес по регистрация/ предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Предлаганата обща цена е 5 606 653.77 /пет милиона шестстотин и шест хиляди шестстотин петдесет и три лева и 77 стотинки/ лева без включен ДДС, обща цена 6 727 984.52 /шест милиона седемстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и 52 стотинки / лева с включен ДДС.

В цената се включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на всички дейности описани в Техническата спецификация и Техническата оферта

Приложение:

1. ОБРАЗЕЦ 16-А - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА.

Дата 06.08.2014 г.г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(Димитър Хрусффов, Управител)



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Име на проекта: "Рехабилитация общински път BGS1188 / III-2085 / Руен - Добра поляна - Каменяк в участък с.Руен - с.Добра поляна от км 0+000 до км 1+547 и участък с.Руен - с.Добра поляна от км 1+547 до км 7+647 /СМР/"					
№	Видове СМР	Ед.мярка	Количество	Ед.цена /лв/	Стойност /лв/
1	2	3	4	5	6
Подобект 1: Рехабилитация на път (IV-70 181) BGS1188 - "Руен - Добра поляна" от км 0+000 до км 1+547					
Сметка 1.1. ОБЩА					
Специални изисквания					
1	Осигуряване, поддръжане и консумативи за лаборатория във връзка с контролни изпитвания на Инженера	Глоб. сума		16440.00	16440.00
2	Разходи за дейности по публичността, доставка, монтаж и поддръжка на табели и други свързани с Договора.	Глоб. сума		479.50	479.50
3	Изграждане и поддръжане на отбивни пътища и отбивни маршрути за извеждане пътното движение извън обекта.	Глоб. сума		1370.00	1370.00
4	Сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути извън обекта.	Глоб. сума		1644.00	1644.00
5	Сигнализиране на пътното движение.	Глоб. сума		931.60	931.60
Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	580.00	9.32	5405.60
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	20.00	7.95	159.00
3	Общ обикновен изкоп, съгласно изискванията на ТС	м3	1302.00	6.58	8567.16
4	Изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС	м3	151.00	6.58	993.58
5	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС	м2	2294.00	4.59	10529.46
6	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м2	4625.00	11.23	51938.75
7	Студено фрезозване на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	108.00	120.56	13020.48
8	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	360.00	12.33	4438.80
9	Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспортиране на определено място.	м2	1003.00	9.59	9618.77
10	Демонтаж на стандартни и нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	15.00	21.92	328.80
11	Почистване на пътната настилка	м2	9539.00	3.01	28712.39
Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер /, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	t	1654.00	187.96	310885.84
2	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер /, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	t	258.00	185.64	47895.12
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	9539.00	20.14	192115.46
4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	947.00	8.25	7812.75
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	21390.00	5.41	115719.90



№	Видове СМР	Ед.мярка	Количество	Ед.цена /лв/	Стойност /лв/
1	2	3	4	5	6
Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с намалено ниво на уплътнение	m3	1065.00	36.99	39394.35
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. - от земни почви	m3	0.00	0.00	0.00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/36/100, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	m	730.00	34.02	24834.60
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	m	0.00	0.00	0.00
5	Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m2	1363.00	28.36	38654.68
6	Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	m	72.00	154.81	11146.32
7	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m2	399.00	9.10	3630.90
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m2	3.28	280.85	921.19
9	Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m2	4.00	308.25	1233.00
10	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа.	m	420.00	116.72	49022.40
11	Направа на дренаж, включително материали и всички свързани с това разходи.	m	420.00	23.98	10071.60
12	Излят на място бетон В15, БДС 7268-83 за ремонт на водостоци /4бр./, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	m3	12.00	168.51	2022.12
13	Тръбен водосток с диаметър 50 cm, включително всички свързани с това разходи.	m	0.00	0.00	0.00
14	Армировка клас АП и АПШ, БДС 4758-84, оребрена стомана.	kg	1800.00	2.60	4680.00
Сметка 2.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Ремонт на дълбоки дупки в настилката, включително всички свързани с това разходи, съгласно раздел 38 от ТС.	m2	504.00	36.99	18642.96
2	Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонени настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	m	1779.00	3.36	5977.44
ОБЩО:					1039238.52
Подобект 2: Рехабилитация на път (IV-70 181) BGS1188 - Руен - Добра поляна от km 1+547 до km 7+647					
Сметка 1.1. ОБЩА					
Специални изисквания					
1	Осигуряване, поддържане и консумативи за лаборатория във връзка с контролни изпитвания на Инженера	Глоб. сума		57540.00	57540.00
2	Разходи за дейности по публичността, доставка, монтаж и поддръжка на табели и други свързани с Договора.	Глоб. сума		1678.25	1678.25
Временни работи					
1	Изграждане и поддържане на отбивни пътища и отбивни маршрути за извеждане пътното движение извън обекта.	Глоб. сума		4795.00	4795.00
2	Сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути извън обекта.	Глоб. сума		5754.00	5754.00
3	Сигнализиране на пътното движение.	Глоб. сума		3260.60	3260.60
Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортване на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	m3	0.00	0.00	0.00



№	Видове СМР	Ед.мярка	Количество	Ед.цена /лв/	Стойност /лв/
1	2	3	4	5	6
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	m3	56.00	7.95	445.20
3	Общ обикновен изкоп, съгласно изискванията на ТС	m3	7761.00	6.58	51067.38
4	Изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС	m3	2088.00	6.58	13739.04
5	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС	m2	24400.00	4.59	111996.00
6	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m2	23485.00	11.23	263736.55
7	Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m3	442.00	120.56	53287.52
8	Демонтаж на стандартни и нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	14.00	21.92	306.88
9	Демонтиране на единична еластична ограда и превоз на депо	m	342.00	16.44	5622.48
10	Почистване на пътната настилка	m2	33550.00	3.01	100985.50
Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер /, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	t	6869.00	187.96	1291097.24
2	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер /, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	t	1061.00	185.64	196964.04
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	m2	33550.00	20.14	675697.00
4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	m2	6100.00	8.25	50325.00
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	m2	78150.00	5.41	422791.50
Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	m3	6944.00	36.99	256858.56
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/36/100, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	m	544.00	34.02	18506.88
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	m	0.00	0.00	0.00
4	Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m2	0.00	0.00	0.00
5	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. - от каменни фракции	m3	1943.00	36.99	71871.57
6	Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	m	360.00	154.81	55731.60
7	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m2	2150.00	9.10	19565.00
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m2	15.00	280.85	4212.75
9	Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m2	10.00	308.25	3082.50
10	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа.	m	5256.00	116.72	613480.32



№	Видове СМР	Ед.мярка	Количество	Ед.цена /лв/	Стойност /лв/
1	2	3	4	5	6
11	Направа на дренаж, включително материали и всички свързани с това разходи.	m	5256.00	23.98	126038.88
12	Излят на място бетон В15, БДС 7268-83 за ремонт на водостоци /4бр./, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	m3	80.40	168.51	13548.20
13	Тръбен водосток с диаметър 100 см, включително всички свързани с това разходи.	m	8.00	193.44	1547.52
14	Тръбен водосток с диаметър 50 см, включително всички свързани с това разходи.	m	21.00	96.95	2035.95
15	Армировка клас АП и АШ, БДС 4758-84, оребрена стомана.	kg	2000.00	2.60	5200.00
Сметка 2.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Ремонт на дълбоки дупки в настилка, включително всички свързани с това разходи, съгласно раздел 38 от ТС.	m2	1230.00	36.99	45497.70
2	Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетониви настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	m	5699.00	3.36	19148.64
ОБЩО:					4567415.25
ОБЩО за 1+2 без ДДС:					5606653.77
20% ДДС:					1121330.75
ВСИЧКО:					6727984.52

