



Утвърдил:.....

ИСМАИЛ ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката:

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУЕН ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В СЕЛО МРЕЖИЧКО И В СЕЛО ПРИПЕК"; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В СЕЛО ЧЕРЕША И В СЕЛО СКАЛАК"; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА СГРАДА В СЕЛО СОКОЛЕЦ"; 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА СГРАДА В СЕЛО ТРЪНАК"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5. „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В СЕЛО ДРОПЛА, СЕЛО ПОДГОРЕЦ И СЕЛО СРЕДНА МАХАЛА”

2. Място и срок за изпълнение на поръчката

с. Мрежичко, с. Припек, с. Череша, с. Скалак, с. Соколец, с. Трънак, с. Дропла, с. Подгорец и сл. Средна махала, община Руен, област Бургас

3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В СЕЛО МРЕЖИЧКО И В СЕЛО ПРИПЕК" , в обхвата на която са включени следните подобекти:

- **Подобект 1** „Основен ремонт на покрива на административна сграда- кметство в село Мрежичко”:

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3
ПОКРИВНИ РАБОТИ-КМЕТСТВО		
Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен	м2	156,00

покрив		
Сваляне на кермеди от покрив	1000 бр.	2,40
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	156,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м2	123,00
Направа на дървена покривна конструкция-четириска-тен покрив	м3	4,00
Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	156,00
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	156,00
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	940,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с дупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранци от производителя не по-малка от 20 години	м2	156,00
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	27,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	46,80
Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 3 бр.	м2	12,00
Изработнаве и монтаж на монолитни стоманобетоно-ви шапки на комини	бр.	3,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 1бр. и доставка и монтаж улама	м2	7,00
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и улами с шир. 50 см.	м2	12,00
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	46,80
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцин-кована ламарина	бр.	3,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	12,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	7,00

- Подобект 2 „Основен ремонт на покрива на сграда /бивше училище/ в село Припек“:

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3
ПОКРИВНИ РАБОТИ		
Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	293,00
Сваляне на кермеди от покрив	1000 бр.	4,50
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	293,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м2	231,00

Направа на дървена покривна конструкция-четириска-тен покрив	м3	6,60
Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	293,00
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	293,00
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	1800,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с двупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранци от производителя не по-малка от 20 години	м2	293,00
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	54,10
Доставка и монтаж на челни дъски/за оформяне наклон на първа керемиди/ обработени с безир и един слой лак	мл	72,40
Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 4 бр.	м2	16,00
Изработнаве и монтаж на монолитни стоманобетоно-ви шапки на комини	бр.	4,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 1бр. и доставка и монтаж улама	м2	12,00
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и улами с шир. 50 см.	м2	22,10
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	72,40
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	7,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл.	63,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	14,00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ОБЩНСКИ СГРАДИ В СЕЛО ЧЕРЕША И В СЕЛО СКАЛАК", в обхвата на която са включени следните подобекти:

- **Подобект 1 „Основен ремонт на покрива на административна сграда- кметство в село Череша“:**

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3
ПОКРИВНИ РАБОТИ - 1в.		
Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	297,00
Сваляне на керемиди от покрив	1000 бр.	4,50
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	297,00
Усилване на дървена покривна конструкция-четирискатен покрив и подмяна на всички ребра	м3	4,00

Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	297,00
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	297,00
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	1800,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с двупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранци от производителя не по-малка от 20 години	м2	297,00
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	60,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	73,00
Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 3 бр.	м2	20,00
Изработнаве и монтаж на монолитни стоманобетоно-ви шапки на комини	бр.	3,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 3бр.	м2	9,00
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и улами с дължина 13,60 мл	м2	25,00
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	73,00
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцин-кована ламарина	бр.	7,00
Отстраняване на компрометирани участъци от мазилка по външни стени	м2	5,00
Външна вароциментова мазилка -кърпежи	м2	15,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	9,00

- **Подобект 2 „Основен ремонт на покрива на здравна служба в село Скалак“:**

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3
ПОКРИВНИ РАБОТИ		
Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	112,00
Сваляне на керемиди от покрив	1000 бр.	2,00
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	112,00
Демонтаж облицовка таван - каратаван	м2	70,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м2	83,00
Направа на дървен гредоред-тавани помещения носещ покривна конструкция с бичмета 8/10 с осово разстояние между гредите 60 см.	м3	1,10
Направа на дървена покривна конструкция-четириска-тен покрив	м3	2,70
Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	112,00

Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	112,00
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	700,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с двупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранци от производителя не по-малка от 20 години	м2	112,00
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	35,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	42,50
Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 3 бр.	м2	12,00
Изработнаве и монтаж на монолитни стоманобетоно-ви шапки на комини	бр.	3,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 3бр.	м2	9,00
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и улами с шир. 50 см. и улама с шир. 50 см. и дължина 5,40 м	м2	13,50
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	43,00
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцин-кована ламарина	бр.	4,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	20,00
Облицовка стрехи с влагоустойчиви OSB плоскости 15 мм, или с друг подходящ устойчив на влага материал	м2	42,00
Облицовка на дървен гредоред по тавани носещ покривна конструкция с гипскартон и топлоизолация от стъклена вата с деб. 5см и плътност 18кг/м3 и коефициент на топлопроводимост не по-голям или равен на 0.036 W / mK	м2	70,00
Доставка и полагане на ПВВМ-Б1 3x1.5 мм2 проводник- лампени излази до 6 м за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	6,00
Шпакловка тавани от гипскартон	м2	70,00
Грундиране на тавани	м2	70,00
Боядисване с бял латекс двукратно тавана	м2	70,00
Доставка и монтаж лед осветителни тела по тавани във всички помещения за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	6,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	9,00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА СГРАДА В СЕЛО СОКОЛЕЦ":

- „Основен ремонт на покрива на здравна служба в село Соколец”:

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3
ПОКРИВНИ РАБОТИ		
Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	161,00
Сваляне на керемиди от покрив	1000 бр.	2,50
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	161,00
Демонтаж облицовка таван - каратаван	м2	86,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м2	109,00
Направа на дървен гредоред-тавани помещения носещ покривна конструкция с бичмета 8/10 с осово разстояние между гредите 60 см.	м3	1,60
Направа на дървена покривна конструкция-четириска-тен покрив	м3	3,80
Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	161,00
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	161,00
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	980,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с двупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранции от производителя не по-малка от 20 години	м2	161,00
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	50,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	51,20
Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 3 бр.	м2	12,00
Изработнаве и монтаж на монолитни стоманобетоно-ви шапки на комини	бр.	3,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 3бр.	м2	3,00
Доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и улами с обща дължина 17,19 мл и шир. 50 см	м2	21,40
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	51,20
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцин-кована ламарина	бр.	5,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	24,00
Облицовка стрехи с влагоустойчиви OSB плоскости 15 мм, или с друг подходящ устойчив на влага материал	м2	30,00

Облицовка на дървен гредоред по тавани носещ покривна конструкция с гипскартон и топлоизолация от стъклена вата с деб. 5см и плътност 18кг/м3 и коефициент на топлопроводимост не по-голям или равен на 0.036 W / mK	м2	87,00
Досавка и полагане на ПВВМ-Б1 3x1.5 мм2 проводник- лампени излази до 6 м за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	11,00
Шпакловка тавани от гипскартон	м2	87,00
Грундиране на тавани	м2	87,00
Боядисване с бял латекс двукратно тавана	м2	87,00
Доставка и монтаж лед осветителни тела по тавани във всички помещения за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	11,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	9,00
Отстраняване на боя и шпакловка по вътрешни стени	м2	281,00
Грундиране на вътрешни стени с готов грунд	м2	281,00
Шпакловка на вътрешни стени с гипсова шпакловка при ремонт	м2	281,00
Боядисване на вътрешни стени с латекс двукратно	м2	281,00
Отстраняване на подкожухена мазилка по външни стени	м2	30,00
Външна вароциментова мазилка -кърпежи	м2	105,00
Грундиране на външни стени с готов грунд	м2	211,00
Боядисване на външни стени с фасаген	м2	211,00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА СГРАДА В СЕЛО ТРЪНАК":

- „Основен ремонт на покрива на читалище в село Трънак“:

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3
ПОКРИВНИ РАБОТИ		
Почистване на плосък покрив за хидроизолация	м2	720,00
Доставка и монтаж воронки ф 100	бр.	9,00
Циментова замазка с дебелина над 5 см. за наклони-частично	м2	300,00
Грундиране с битумен грунд	м2	720,00
Полагане на битумна мембрана на газопламъчно залепване-без посипка 3,5 кг/м2 - частично	м2	720,00
Полагане на битумна мембрана на газопламъчно залепване-с посипка 3,5 кг/м2 - частично	м2	720,00
Обшивка с поцинкована ламарина бордове.	м2	95,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована-на ламарина	мл.	72,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	4,00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „ОСНОВЕН РЕМОТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В СЕЛО ДРОПЛА, СЕЛО ПОДГОРЕЦ И СЕЛО СРЕДНА МАХАЛА”:

Подобект 1: „Основен ремонт на сграда на полудневна детска градина с. Дропла”:

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
		5
2	3	5
ПОКРИВНИ РАБОТИ		
Демонтаж и сортиране керемиди четириискатен покрив	м2	77,00
Сваляне на керемиди от покрив	1000 бр.	2,00
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	77,00
Демонтаж облицовка таван - каратаван	м2	50,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м2	82,55
Направа на дървен гредоред-тавани помещения носещ покривна конструкция с бичмета с дължина 5,00-6,00 м и осово разстояние между гредите 60/120 см.	м3	2,04
Направа на дървена покривна конструкция-четирииска-тен покрив	м3	2,15
Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	77,00
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	77,00
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	580,00
Покриване четириискатен покрив с червени бетонови керемиди с двупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранци от производителя не помалка от 20 години	м2	55,00
Препокриване покрив стара част с налични керемиди	м2	22,00
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	32,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	33,00

Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 1 бр.	м2	4,00
Изработнаве и монтаж на монолитни стоманобетоно-ви шапки на комини	бр.	1,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 1бр. и доставка и монтаж улама	м2	4,00
Облицовка на дървен гредоред по тавани носещ покривна конструкция с гипскартон и топлоизолация от стъклена вата с деб. 5см и плътност 18кг/м3 и коефициент на топлопроводимост не по-голям или равен на 0.036 W / mK	м2	82,00
Шпакловка тавани от гипскартон	м2	82,00
Боядисване с бял латекс двукратно тавана	м2	82,00
Доставка и монтаж лед осветителни тела по тавани във всички помещения за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	6,00
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и улами с шир. 50 см.	м2	10,00
Събаряне на техлена зидария с деб 25 см. и почистване	м2	12,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	7,00
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	26,00
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	2,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	7,00

Подобект 2: „ Основен ремонт на сграда читалище с. Подгорец”:

Наименование	Ед. мярка	К-во
		5
2	3	5
Отстраняване на компрометирани участъци от фасадна мазилка	м2	35,00
Външна гладка вароциментова мазилка по външни стени и цокъл - кърпежи	м2	60,00

Грундиране на фасади с готов грунд	м2	139,00
Боядисване на гладки фасади с фазаген двукратно	м2	139,00
Демонтаж и сортиране керемиди четириискатен покрив - скатове запад и север	м2	61,44
Сваляне на керемиди от покрив	1000 бр.	1,00
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	61,44
Доставка и монтаж на летви -един реда за полагане на керемиди	мл	190,00
Покриване четириискатен покрив с червени бетонови керемиди с дупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранции от производителя не по-малка от 20 години - скатове запад и север	м2	61,44
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак- за скатове запад и север	мл	25,77
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина - за целия покрив и улами с шир. 50 см./ 2бр. х 4,41 мл. /	м2	14,50
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	35,54
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл.	12,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	5,00
Направа на бетонова настилка с широчина 1.00 м и деб. 0.10 м около сграда за отвеждане на дъждовни води от покрив /подготовка-подравняване, кофраж, полагане на полиетилен, армиране и полагане на бетон В15/	мл	45,00
Облицовка стрехи и таван над външно стълбище над вход с влагоустойчиви OSB плоскости 15 мм, или с друг подходящ устойчив на влага материал	м2	23,73
Отстраняване на компрометирани участъци от фасадна мазилка	м2	15,00
Външна гладка вароциментова мазилка по външни стени и цокъл - кърпежи	м2	20,00
Грундиране на фасади с готов грунд	м2	120,00
Боядисване на гладки фасади с фазаген двукратно	м2	120,00
Демонтаж и сортиране керемиди четириискатен	м2	86,00

покрив - скатове запад и север		
Сваляне на кермеди от покрив	1000 бр.	1,30
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	86,00
Доставка и монтаж на летви -два реда за полагане на керемиди	мл	520,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с двупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранци от производителя не по-малка от 20 години - скатове запад и север	м2	86,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак- за скатове запад и север	мл	30,40
Доставка и монтаж на надолучна пола/калканна ламарина от поцинкована ламарина с 25 см. широчина - за целия покрив	м2	8,00
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	25,00
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцин-кована ламарина	бр.	4,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	16,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	7,00

Подобект 3: „ Основен ремонт на сграда читалище с. Средна махала”:

Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
		5
2	3	5
ПОКРИВНИ РАБОТИ		
Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	28,00
Сваляне на кермеди от покрив	1000 бр.	0,50
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	28,00
Демонтаж облицовка таван - каратаван	м2	15,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м2	17,40

Ръчен изкоп за фундамент 80/80/80 за колана 25/25 подпирателна бетонова плоча над стълбище	м3	0,52
Доставка и монтаж армировка колона и фундамент към нея	кг	80,00
Котур колона 25/25 и вис. 3,80	м2	3,80
Полагане на ветон В25 в колона и пета-80/80/40 към нея	м3	0,60
Направа на дървен гредоред-тавани помещения носещ покривна конструкция с бичмета 8/10 с осово разстояние между гредите 60 см.	м3	0,26
Направа на дървена покривна конструкция-четириска-тен покрив	м3	1,00
Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	36,50
Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	36,50
Доставка и монтаж на летви два реда за полагане на керемиди	мл	250,00
Покриване четирискатен покрив с червени бетонови керемиди с дупластово повърхностно покритие с разход 10 бр/м2 и с гаранции от производителя не по-малка от 20 години	м2	36,50
Покриване на било и май с бетонови капаци, включително подмазване	мл	12,00
Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	16,50
Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 1 бр.	м2	3,00
Изработване и монтаж на монолитни стоманобетон-ви шапки на комини	бр.	1,00
Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 3бр.	м2	3,00
Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см. широчина и калканна ламарина дължина 8,00 м / 2бр.х 4,00м/	м2	10,00
Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	16,50
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	2,00
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл.	7,00

Облицовка стрехи с влагоустойчиви OSB плоскости 15 мм, или с друг подходящ устойчив на влага материал	м2	9,24
Облицовка на дървен гредоред по тавани носещ покривна конструкция с гипскартон и топлоизолация от стъклена вата с деб. 5см и плътност 18кг/м3 и коефициент на топлопроводимост не по-голям или равен на 0.036 W / mK	м2	14,00
Досавка и полагане на ПВВМ-Б1 3x1.5 мм2 проводник- лампени излази до 6 м за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	2,00
Шпакловка тавани от гипскартон	м2	14,00
Грундиране на тавани	м2	14,00
Боядисване с бял латекс двукратно тавана	м2	14,00
Доставка и монтаж лед осветителни тела по тавани във всички помещения за възстановяване на повредена от влага осветителна инсталация	бр.	2,00
Извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	2,00
ДОГРАМА ПРИСТРОЙКА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ		
Демонтаж съществуваща дървена дограма, доставка и монтаж на 4 камерна PVC дограма 1.бр. 155/155-стъклопакет 24 мм бяло стъкло и отваряемост 33%	бр.	2,40
Демонтаж съществуващи дървена врата, доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж термопанел-90/200 - 1бр.	м2	1,80
Шпакловка чела врати и прозорци- обръщане, включително боядисване с латекс трикратно	мл.	12,00
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ОБЛИЦОВКИ И БОИ ПРИСТРОЙКА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ		
Отстраняване на боя и шпакловка по вътрешни стени	м2	40,00
Грундиране на вътрешни стени с готов грунд	м2	40,00
Шпакловка на вътрешни стени с гипсова шпакловка при ремонт	м2	40,00
Боядисване на вътрешни стени с латекс двукратно	м2	40,00
Отстраняване на боя по външни стени	м2	15,00
Външна вароциментова мазилка -кърпежи	м2	12,00
Грундиране на външни стени с готов грунд	м2	42,00

Боядисване на външни стени с фасаген	м2	42,00
--------------------------------------	----	-------

4. Гаранционният срок за извършените СМР е в размер на 5 (пет) години.

5. Код съгласно общ терминологичен речник (СРВ) – 45210000 – „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради“;

6. При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета ѝ изисквания към СМР, както следва:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за пътищата;
- Закон за задълженията и договорите.
- Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
- Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;
- Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност

7. Изисквания за опазване на околната среда:

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе предвид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Всички отпадъци вследствие на извършваните дейности трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината.

Изготвил:.....
