

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1. Предмет на поръчката:

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУЕН ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ":  
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ, СЕЛО СОКОЛЕЦ"; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ, СЕЛО РОЖДЕН"; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА ЦДГ, СЕЛО ТРЪНАК"; 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА КМЕТСТВО, СЕЛО ДРОПЛА";

### 2. Място и срок за изпълнение на поръчката

с. Соколец, с. Рожден, с. Трънак и с. Дропла, община Руен, област Бургас

### 3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ СГРАДИ НА ОУ И ПДГ В СЕЛО СОКОЛЕЦ"

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	468,00
2	Сваляне на керемиди от покрив	м2	31,00
3	Демонтаж на ребра от дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м3	0,20
4	Доставка и монтаж на дървени ребра 6/12 см през 50 см осово разстояние към дървена покривна конструкция- четирискатен покрив	м3	0,20
5	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	30,00
6	Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	30,00

7	Усилване на дървена покривна конструкция-четирискатен покрив/ демонтаж амортизирани столици и попове и монтаж на нови такива/: 170 мл. нови средна столици 12/12 по всички скатове на покрива, включително и попове 85 бр. със средна вис. 2,00 м и др.	м3	2,70
8	Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	468,00
9	Доставка и монтаж на летви два реда - скара за полагане на керемиди	м2	468,00
10	Покриване четирискатен покрив с глинени/бетониви керемиди	м2	31,00
11	Препокриване покрив с налични бетониви керемиди	м2	437,00
12	Препокриване на било и май с налични бетониви капаци, включително подмазване	мл	70,00
13	Доставка и монтаж капандура за изход на покрив	бр.	1,00
14	Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 40/65/340 -2 бр. и 41/116/340 -2 бр.	м2	30,00
15	Облицовка стреха с иглолистна ламперия с дебелина 1,5 см, обработена с безир и устойчив лак/ монтаж върху съществуваща ламперия/	м2	49,50
16	Осигуряване на подвижен модул скеле или автовишка за монтажни работи по стрехи и фасади	бр.	1,00
17	Ръчно натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	5,00

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ В СЕЛО РОЖДЕН"**

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	379,00
2	Почистване на разтвор от дъсчена обшивка- сваляния от покрив	м2	379,00
3	Демонтаж на ребра от дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м3	0,12
4	Доставка и монтаж на дървени ребра 6/12 см през 50 см осово разстояние към дървена покривна конструкция- четирискатен покрив	м3	0,12
5	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	20,00
6	Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	20,00

7	Усилване на дървена покривна конструкция-четирискатен покрив/ демонтаж амортизирани столици и попове и монтаж на нови такива/: 120 мл. нови средни столици 12/12 по всички скатове на покрива, включително и попове 60 бр. със средна вис. 1,80 м и др.	м3	3,30
8	Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	379,00
9	Доставка и монтаж на летви два реда - скара за полагане на керемиди	м2	379,00
10	Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак-фасада запад	мл	16,40
11	Препокриване покрив с налични керамични керемиди	м2	379,00
12	Препокриване на било и май с налични керамични капаци, включително подмазване	мл	59,30
13	Ремонт- облицовка с поцинкована ламарина съществуваща капандура за изход на покрив	бр.	1,00
14	Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 40/65/340 -2 бр. и 41/116/340 -2 бр.	м2	30,00
15	Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 40/66 -3 бр. и 40/110 -1 бр.	м2	6,68
16	Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см.	м2	20,25
17	Демонтаж облицовка от поцинкована ламарина по улами скатове север и юг	м2	16,50
18	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за облицовка на улами по скатове север и юг	м2	16,50
19	Доставка и монтаж калканна ламарина - фасада запад	м2	4,10
20	Доставка и монтаж на олуциот поцинкована ламарина	мл.	70,53
21	Доставка и монтаж на водосточни казанчета и изхвъргачи от поцинкована ламарина	бр.	6,00
22	Повдигане на материали с автокран	мсм	0,40
23	Ръчно натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	15,00

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА НА ЦДГ В СЕЛО ТРЪНАК"**

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен	м2	251,00

	покрив		
2	Сваляне на кермеди от покрив	м2	251,00
3	Почистване на разтвор от дъсчена обшивка- сваляния от покрив	м2	251,00
4	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	40,00
5	Демонтаж на ребра от дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м3	0,30
6	Доставка и монтаж на дървени ребра 5/10 см през 50 см осово разстояние към дървена покривна конструкция- четирискатен покрив	м3	0,30
7	Усилване на дървена покривна конструкция- четирискатен покрив/ демонтаж амортизирани столици и попове и монтаж на нови такива/: 75 мл. нови средна столици 12/12 по всички скатове на покрива, включително и попове 40 бр. със средна вис. 2,20 м, наклонени подпори макази 24 бр. на 4мл 12/12, клещи- 40 мл (2x4мл-5/10)	м3	4,13
8	Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	40,00
9	Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	251,00
10	Доставка и монтаж на летви два реда - скара за полагане на керемиди	м2	251,00
11	Покриване четирискатен покрив с глинени/бетониви керемиди	м2	251,00
12	Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	81,00
13	Покриване на било и май с глинени/бетониви капаци, включително подмазване	мл	70,00
14	Доставка и монтаж капандура за изход на покрив	бр.	1,00
15	Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 40/65/340 -2 бр. и 41/116/340 -2 бр.	м2	35,63
16	Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 40/65/340 -2 бр. и 41/116/340 -2 бр.	м2	7,24
17	Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см.	м2	20,25
18	Демонтаж облицовка улами по скатове север и юг	м2	17,58
19	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за облицовка на улами по скатове север и юг	м2	17,58
20	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	81,00
21	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцин-кована ламарина	бр.	6,00
22	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	51,00
23	Облицовка стреха с иглолистна ламперия с дебелина 1,5 см, обработена с безир и устойчив лак/ монтаж върху съществуваща ламперия/	м2	40,50

24	Осигуряване на подвижен модул скеле или автовишка за монтажни работи по стрехи и фасади	бр.	1,00
25	Ръчно натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	12,60

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА  
НА КМЕТСТВО В СЕЛО ДРОПЛА**

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Демонтаж и сортиране керемиди четирискатен покрив	м2	151,10
2	Сваляне на керемиди от покрив	м2	151,10
3	Почистване на разтвор от дъсчена обшивка- сваляня от покрив и натоварване на транспорт	м2	151,10
4	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	151,10
5	Демонтаж на ребра от дървена покривна конструкция, сваляне сортиране и пренасяне на дървения материал	м3	1,60
6	Доставка и монтаж на дървени ребра 6/12 см през 50 см осово разстояние към дървена покривна конструкция- четирискатен покрив	м3	2,31
7	Усилване на дървена покривна конструкция- четирискатен покрив/ демонтаж амортизирани столици и попове и монтаж на нови такива/: 72 мл. нови столици/маи/наклонени подпори 12/12 , попове 24 бр. със средна вис. 1,30 м 12/12, попове с вис. 40 см 12/12 - 16 бр.	м3	0,60
8	Обшивка покривен скат с дъски с деб. 2,5 см	м2	151,10
9	Доставка и монтаж на дифузионно фолио	м2	151,10
10	Доставка и монтаж на летви два реда - скара за полагане на керемиди	м2	151,10
11	Покриване четирискатен покрив с глинени/бетонени керемиди	м2	151,10
12	Доставка и монтаж на челни дъски обработени с безир и един слой лак	мл	51,00
13	Покриване на било и маи с глинени/бетонени капаци, включително подмазване	мл	33,04
14	Външна гладка вароциментова мазилка по комини - 40/65/230 -2 бр. и 40/40/230 -1 бр.	м2	13,34
15	Обшивка с поцинкована ламарина около комини - 3бр.(40/65/230 -2 бр. и 40/40/230 -1 бр. )	м2	4,40

16	Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина с 25 см.	м2	12,75
17	Осигуряване на подвижен модул скеле или автовиска за монтажни работи по стрехи и фасади	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж капандура за изход на покрив	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	мл.	51,00
20	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	4,00
21	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкова-на ламарина	мл.	28,00
22	Натоварване на транспорт ръчни и и звозване на строителни отпадъци на депо до 2 км	м2	7,00

**4. Гаранционният срок за извършените СМР е в размер на 5 (пет) години.**

**5. Код съгласно общ терминологичен речник (СРВ) – 45210000 – „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради“;**

**6. При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета ѝ изисквания към СМР, както следва:**

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за пътищата;
- Закон за задълженията и договорите.
- Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
- Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;
- Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност

**7. Изисквания за опазване на околната среда:**

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе предвид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Всички отпадъци вследствие на извършваните дейности трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване на пътищата и в имотите на

съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината.

Изготвил:.....

